

BRL 9600-07

Ontwerp 2025-03-28

Beoordelingsrichtlijn

Voor het KOMO® procescertificaat voor montage van in het werk af te werken systeemplafonds

Vastgesteld door CvD Afbouw d.d. datum vastgesteld

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie
d.d. datum aanvaard



KOMO. Kwaliteit zoals beloofd.

Ontwerp BRL 9600-07

Gepubliceerd d.d. dd-mm-20xx

BEOORDELINGSRICHTLIJN
VOOR HET KOMO-PROCESCERTIFICAAT VOOR
MONTAGE VAN IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMPLAFONDS

Contactpersoon: Eric Hendriks

Email adres: eric.hendriks@kiwa.com

Vastgesteld door het CvD Afbouw d.d. dd-mm-20jj

Aanvaard door de KOMO kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. dd-mm-20jj



Voorwoord

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen Afbouw, waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van de certificatie op basis van deze BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld.

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun vastgelegde procedures voor certificatie. In deze BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder van een procescertificaat moet voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door de certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering van:

- Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een procescertificaat op basis van deze BRL
- De periodieke beoordelingen ten behoeve van de instandhouding van een afgegeven procescertificaat op basis van deze BRL

Uitgever(s):

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

SKG-IKOB Certificatie BV

Poppenbouwing 56
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Tel. (088) 2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

© 2025 Kiwa Nederland B.V. en SKG-IKOB Certificatie BV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie berusten alle rechten bij Kiwa Nederland B.V en SKG-IKOB Certificatie BV. Het gebruik van de beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa Nederland B.V. en SKG-IKOB Certificatie BV is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1. Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen	5
1.1 Inleiding.....	5
1.2 Onderwerp en toepassingsgebied	5
1.2.1 Onderwerp.....	5
1.2.2 Toepassingsgebied.....	5
1.3 Geldigheid.....	5
1.4 Relatie met Wet- en regelgeving	5
1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011).....	5
1.4.2 Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving	6
1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen.....	6
1.6 KOMO-procescertificaat	6
1.7 Merken en aanduidingen	6
2. Terminologie	7
3. Eisen aan te verwerken producten en/of materialen	8
3.1 Algemeen.....	8
3.1.1 Toegepaste producten en materialen.....	8
3.2 Verwerkingsvoorschriften	8
4. Eisen aan het eindresultaat van het proces van uitvoering	9
4.1 Eisen op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving	9
4.2 Private eisen aan het eindresultaat	9
4.2.1 Afwerkingsniveau.....	9
4.3 Gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden.....	11
5. Eisen aan het proces van uitvoering.....	12
5.1 Algemene eisen t.a.v. de uitvoering van het proces.....	12
5.2 Specifieke eisen ten aanzien van de uitvoering van het proces.....	12
5.2.1 Samenstellen definitief ontwerp	12
5.2.1.1 Algemeen	12
5.2.1.2 Specifieke aandachtspunten	12
5.2.1.2.1 Andere materialen	12
5.2.1.2.2 Plafonds voor vochtige ruimten.....	12
5.2.1.2.3 Plafonds bij na-isolatie.....	13
5.2.1.2.4 Systeemplafonds in zwembaden	13
5.2.2 Werkvoorbereiding.....	13
5.2.3 Uitvoering werkzaamheden op locatie	14
5.2.3.1 Voorbereiding op locatie	14
5.2.3.2 Transport en opslag.....	15
5.2.3.3 Klimatologische- en bouwplaatsomstandigheden	16
5.2.3.4 Montage	16
5.2.3.5 Plafond- en wandaansluitingen	17
5.2.3.6 Dilateren en detailleren.....	17
5.2.3.6.1 Dilateren	17
5.2.3.6.2 Detailleren	17
5.2.4 Voegmethode	17
5.3 Opdracht	18
5.4 Op het werk aanwezige documenten	18
5.5 Eisen t.a.v. het personeel dat met de uitvoering is belast	18
6. Eisen aan certificaathouder en het kwaliteitssysteem.....	19
7. Externe conformiteitsbeoordelingen	20
7.1 Algemeen.....	20
7.2 Toelatingsonderzoek.....	20
7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen	20
7.3.1 Kantooraudits	20



7.3.2	Projectbeoordelingen	20
7.4	Tekortkomingen	20
7.4.1	Weging van tekortkomingen.....	20
7.4.2	Opvolging van tekortkomingen.....	22
7.4.3	Sanctie procedure.....	22
7.5	Opschorting procescertificaat	22
8.	Eisen aan de certificatie-instelling	23
9.	Documenten lijst.....	24
9.1	Publiekrechtelijke regelgeving	24
9.2	Normatieve documenten	24
9.3	Informatieve documenten	25
	Bijlage B, Informatieve procesweergave	26
	Bijlage B, Model IKB-schema	27
	Bijlage C, IKB-formulier	28



1. Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen

1.1 Inleiding

Beoordelingsrichtlijn 9600 bestaat uit BRL 9600-01 met bijbehorende proces-specifieke deel BRL-en. In BRL 9600-01 zijn de algemene eisen voor afbouwwerkzaamheden opgenomen en in de deel-BRL-en de specifieke eisen per type proces.

Op basis van de voorschriften in deze deel-beoordelingsrichtlijn (deel-BRL) wordt, uitsluitend in combinatie met BRL 9600-01, een KOMO procescertificaat afgegeven voor de montage van systeemplafonds. Met dit procescertificaat kan de certificaathouder aan zijn opdrachtgevers aantonen dat een deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het realisatieproces van de certificaathouder, het gerealiseerde eindresultaat en de kwaliteitsborging daaromtrent. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het gerealiseerde eindresultaat voldoet aan de eisen zoals deze in voorliggende deel-BRL zijn vastgelegd.

De in deze deel-BRL vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een procescertificaat voor montage van systeemplafonds.

Naast de eisen die in deze deel-BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen aanvullende eisen in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in hun interne certificatie-procedures.

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied

1.2.1 Onderwerp

Deze deel-BRL betreft de montage van met gips(vezel)platen of cementgebonden platen samengestelde systeemplafonds welke in het werk moeten worden afgewerkt. De afwerking van voegen en randaansluitingen behoren daarbij tot het onderwerp van deze deel-BRL.

De verdere afwerking zoals het aanbrengen van stucwerk behoort niet meer tot het onderwerp van deze BRL.

Het proces is ter informatie weergegeven in Bijlage A.

1.2.2 Toepassingsgebied

De systeemplafonds zijn geschikt voor binnentoepassingen in woningen en utiliteitsgebouwen.

Een systeemplafond kan in nieuwbouw, bestaande bouw en monumenten worden toegepast. De toepassing in monumenten betreft geen onderhoud, verduurzaming en/of restauratie van beschermde delen van het gebouw.

De afwerking van HSB-elementen (o.a. BRL 0904 en BRL 0905-1), valt buiten het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn.

1.3 Geldigheid

De geldigheidsduur van het procescertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan worden beperkt (beëindigd) door:

- Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn,
- Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen.

1.4 Relatie met Wet- en regelgeving

1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)

Op realisatieprocessen is geen geharmoniseerde Europese norm van toepassing.



1.4.2 Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving

In paragraaf 4.1 is de relatie met de eisen van Besluit bouwwerken leefomgeving aangegeven.

1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

1.6 KOMO-procescertificaat

Op basis van deze deel-BRL worden in combinatie met BRL 9600-01 KOMO-procescertificaten afgegeven. De uitspraken in deze procescertificaten zijn gebaseerd op deze deel-BRL en BRL 9600-01.

1.7 Merken en aanduidingen

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.



2. Terminologie

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze beoordelingsrichtlijn gebruikt wordt voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl).

Aanvullend op de termen en definities uit BRL 9600-01 wordt in deze beoordelingsrichtlijn verstaan onder:

- **Functionele eisen:** Essentiële eisen die aan een product gesteld moeten worden om het product door de gebruiker veilig te kunnen gebruiken en functioneel is voor het doel waar het voor bedoeld is.
- **Systeemplafond, in het werk af te werken:** Een verlaagd plafond, dat nadat dit is opgebouwd, in het werk wordt voorzien van een eindafwerking. Het plafond bestaat uit tot één systeem behorende, vooraf vervaardigde componenten, die in het werk worden opgebouwd.
- **Systeemplafond, vooraf afgewerkt:** Een tot een systeem behorend verlaagd plafond, waarvan de onderdelen vooraf zijn vervaardigd en afgewerkt. Na plaatsing is geen verdere afwerking noodzakelijk. Het plafond is samengesteld uit een ophangconstructie, draagconstructie, vulelementen of bekledingsplaten, rasterplafond of baffle plafond met toebehoren.
- **Werkplan:** Een informatiepakket ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, bestaande uit:
 - werktekeningen / detailtekeningen,
 - productbeschrijvingen en bijbehorende verwerkingsinstructies,
 - prestatie-eisen (brand, geluid, esthetisch),
 - overeengekomen afwijkende project-specifieke voorschriften,
 - planning,
 - voorwaarden omgevingscondities,
 - (veiligheids) instructies.

3. Eisen aan te verwerken producten en/of materialen

3.1 Algemeen

Aan de producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden toegepast worden de volgende eisen gesteld:

3.1.1 Toegepaste producten en materialen

Toegepaste producten en materialen moeten aantoonbaar voldoen aan de eisen zoals vermeld in de betreffende beoordelingsrichtlijn of norm.

Dit kan aangetoond worden door middel van geldige certificaten of -in het geval van een hEN of ETA- prestatieverklaringen.

In geval van een attest (zonder productcertificaat) dient de certificaathouder zich er van te overtuigen dat de toegepaste producten voldoen aan de in het attest opgenomen eisen.

Zie onderstaande tabel voor de meest toegepaste beoordelingsrichtlijnen en of normen.

BRL / Norm	Omschrijving
BRL 1009	Gipskartonplaat
NEN-EN 520	Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 14190	Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan - Definities, eisen en beproevingsmethoden
BRL 1102	Gipsvezelplaat
NEN-EN 15283-1	Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden - Deel 1: Met matten versterkte gipsplaten
NEN-EN 15283-2	Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden - Deel 2: Met vezel versterkte gipsplaten
BRL 4201	Gipsgebonden pleisters
NEN-EN 13279-1	Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en eisen
BRL 4202	Vlakke cementgebonden plaat voor binnentoepassingen
BRL 1308	Platen en dekens van minerale wol voor de thermische isolatie
BRL 2802	Voegdichtingsmaterialen: geïmpregneerde PU-schuimband
BRL 2803	Elastische kitten V3-V4-V5 (i en e)
BRL 2804-1	Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen
NPR 9200	Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden
NEN-EN 14195	Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswand-systemen - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 14967	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumenfolie voor toepassing in muren ter voorkoming van het optrekken van vocht - Definities en eigenschappen
EAD 070002-00-0505	Glass fibre joint tape for gypsum plasterboards

3.2 Verwerkingsvoorschriften

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.



4. Eisen aan het eindresultaat van het proces van uitvoering

In dit hoofdstuk zijn de eisen te stellen aan het eindresultaat van het realisatieproces van montage van systeemplafonds opgenomen waaraan moet worden voldaan, evenals de bepalingsmethoden en de grenswaarden om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan.

4.1 Eisen op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Op basis van deze deel-BRL zijn er in relatie tot het Besluit bouwwerken leefomgeving geen eisen aan het eindresultaat.

4.2 Private eisen aan het eindresultaat

4.2.1 Afwerkingsniveau

Prestatie eis/grenswaarde

De systeemplafonds dienen te voldoen aan (de) het vooraf overeengekomen afwerkingsniveau(s) uit tabel 1. Indien er niets is overeengekomen dan gelden de oppervlaktebeoordelingscriteria van klasse C.

Indien een plafond door een partij alleen wordt gemonteerd en door een andere partij wordt afgevoegd, dan geldt voor de monterende partij dat vlakheid van de plafond moet voldoen aan de toleranties van de 1 m¹ en 2 m¹ afstanden van het oorspronkelijk overeengekomen afwerkingsniveau.

Indien aan de systeemplafonds bijzondere eisen worden gesteld moet de bijbehorende beproevingsmethode vooraf schriftelijk worden overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvoerend bedrijf.

Tabel 1: Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemplafonds

Klasse	A	B	C	D	E	F
Afwerkingsniveau	Glad oppervlak voor zeer hoge visuele eisen.	Glad oppervlak voor normale visuele eisen.	Egaal oppervlak voor normale visuele eisen.	Egaal oppervlak.	Afgevoegd oppervlak.	Niet afgevoegd oppervlak.
Visuele eisen van het oppervlak	Hoogste kwaliteit. Nagenoeg geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct licht. Onder strijklucht blijven zichtbare banen en oneffenheden < 1 mm mogelijk.	Hoge eisen. Holle voegen niet toegestaan. Beperkte oneffenheden en groeven onder direct licht zichtbaar. Onder strijklucht kunnen banen en oneffenheden zichtbaar zijn.	Normale eisen.	Minimale eisen. Oneffenheden en bewerkingsgroeven ≤ 1 mm zijn toegestaan.	Geen eisen.	Geen eisen.
Bewerkingseisen van oppervlak en voegen	Voegen en schroefgaten gevuld en oppervlak volledig gefilmd met een laagdikte van ca. 1 mm.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht (C) en geschuurd om een nauwelijks voelbare, vloeiende overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht om een vloeiende overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.	Voegen en schroefgaten gevuld om een vlakke overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.	Voegen en schroefgaten gevuld met een geschikte voegenvuller.	N.v.t.
Toepassingsgebied	Gladde, (zijde) glanzende wand-bekledingen zoals metallic- en/of vinyl-behang. (Zijde)glanzende verfsystemen en hoog- waardige dunne glans-pleistersystemen.	Geschikt voor dunne en licht gekleurde afwerkingen van behang, textiel en fijn gestructureerde afwerking, zoals (spuit)pleisters met korrelgrootte ≤ 1 mm. Gematteerde verfsystemen.	Geschikt voor zwaar vinyl-behang of middelgrof gestructureerde afwerking zoals glasvezelvlies met grove structuur en (spuit)pleisters met korrelgrootte van 1 t/m 3 mm.	Geschikt voor grof gestructureerde afwerking zoals (spuit) pleisters met korrelgrootte > 3 mm, bouwbehang.	Uitsluitend geschikt voor functionele toepassing, zoals voor stabiliteit, brandwerendheid of geluidsisolatie. Tegels op gipsvezelplaat. Stucwerk.	Geschikt voor tegelwerk op gipskartonplaat, betimmeringen. Stucwerk op stucplaat. Tijdelijke constructies e.d.



Klasse		A	B	C	D	E	F
Vlakheids-toleranties in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:	0,4 m	< 1	< 1	< 1,5	< 2	N.v.t.	N.v.t.
	1,0 m	1,5	2	3	3	3	3
	2,0 m	2	3	4	4	4	4
Vlakheids-toleranties van een hoek in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:	0,4 m	1,5	2	3	4	N.v.t.	N.v.t.
Te lood staan		Maximale afwijking: 2 mm/m					

Toelichtingen tabel 1:

Klasse A : Hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans op aftekenen van voegen en het doorschijnen van bevestigingsmiddelen wordt door de filmlaag geminimaliseerd, zichtbare oneffenheden kleiner dan 1 mm zijn bij strijklicht niet te vermijden.

Klasse B : Hoge kwaliteit waarbij kans op aftekening van de voegen en doorschijnen van bevestigingsmiddelen aanwezig is.

Klasse C : Standaard kwaliteit indien er geen klasse is overeengekomen.

Toelichting

Tabel 2 geeft de Europese kwaliteitsniveaus weer. De conversie tussen de afwerkingsniveaus en kwaliteitsniveaus is weergegeven in tabel 3.

Tabel 2: Europese kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen

Kwaliteitsniveau	Q1	Q2	Q3	Q4
Afwerkingsniveau	Afgevoegd oppervlak	Glad oppervlak voor normale visuele eisen.	Glad oppervlak voor hoge visuele eisen.	Glad oppervlak voor zeer hoge visuele eisen.
Visuele eisen van het oppervlak	Geen eisen.	Normale eisen.	Hogere eisen. Grotendeels gereduceerde oneffenheden en groeven onder direct licht. Onder strijklicht zijn oneffenheden nog steeds mogelijk.	Hoogste kwaliteit. Nagenoeg geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct strijklicht. Schaduwwerking onder strijklicht wordt grotendeels voorkomen.
Bewerkingseisen van oppervlak en voegen	Voegen en schroefgaten gevuld met een geschikte voegenvuller.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht om een vloeiende overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht (Q2) met een brede finishlaag. Een geschraapte finishlaag aanbrengen over het resterende plaatoppervlak. Indien nodig schuren.	Voegen en schroefgaten gevuld en oppervlak volledig gefilmd met een laagdikte van minimaal 1 mm dikte.
Toepassingsgebied	Uitsluitend geschikt voor functionele toepassing, zoals voor stabiliteit, brandwerendheid of geluidsisolatie. Tegelwerk op gipsvezelplaat. Stucwerk	Geschikt voor zwaar vinylbehang of middelgrof gestructureerde afwerking zoals glasvezelvlies met grove structuur en (spuit) pleisters met korrelgrootte van 1 t/m 3 mm.	Fijn gestructureerde wandbekledingen, (spuit)pleisters met een korrelgrootte < 1 mm. Gematteerde verfsystemen.	Gladde, (zijde)glanzende wandbekledingen zoals metallic- en/of vinylbehang. (Zijde)glanzende verfsystemen en hoogwaardige dunne glanspleistersystemen.

Tabel 3: Conversietabel afwerkingsniveaus en kwaliteitsniveaus

Afwerkingsniveau, klasse	A	N.v.t.	B	C	D	E	F
Kwaliteitsniveaus	Q4	Q3	N.v.t.	Q2	N.v.t.	Q1	N.v.t.

Bepalingsmethode

In de regel worden aan de gereede systeemplafonds geen keuringen meer uitgevoerd. In geval van twijfel omtrent de geleverde kwaliteit, kan tussen opdrachtgever en uitvoerend bedrijf worden overeengekomen nader onderzoek te verrichten naar de vooraf vastgestelde prestatie-eisen, c.q. die eigenschappen van het plafond waarover twijfel bestaat.

De methode van onderzoek, het aantal beproevingen en de keuringscriteria moeten bij onderzoek in overleg met alle betrokken partijen worden overeengekomen. In ieder geval moet een betrouwbare indruk van de feitelijke eigenschappen van de systeemplafonds



worden verkregen. De eventuele beproevingsresultaten moeten schriftelijk worden vastgelegd in een keuringsrapport o.d.

De vlakheidsmetingen dienen te worden uitgevoerd met precisie-eisen met een lengte die is afgestemd op de gekozen onderlinge afstand tussen de meetpunten.

De visuele beoordeling vindt plaats op een afstand van 1 m¹ van het te beoordelen oppervlak. Houdt er rekening mee dat het aangebrachte product handwerk is. Tijdens een beoordeling mag er geen strijklicht op het te beoordelen oppervlak vallen. Het is raadzaam om vooraf een proefvlak te benoemen als referentie voor het overeengekomen resultaat.

Indien de prestaties van de systeemplafonds zijn vermeld in het KOMO-attest (-met-productcertificaat) wordt dit als voldoende bewijs beschouwd en behoeft het onderbouwende beproevingsrapport niet overlegd te worden. Wel dient aan opdrachtgever het vigerende KOMO-attest(-met-productcertificaat) te worden overhandigd (hard-copy of digitaal).

Opmerkingen

Naast de eindoplevering is het bij grote of specifieke projecten aan te raden tussentijdse opleveringen overeen te komen met de opdrachtgever, zoals:

- Oplevering sluitbrieven; waarmee wordt aangegeven dat de werkzaamheden in de systeemplafonds gereed zijn en deze volledig kunnen worden afgemonteerd.*
- Eindoplevering per fase of van het hele project.*

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling

De certificatie-instelling beoordeelt het eindresultaat van de montage / de uitvoering. Daarbij wordt nagegaan:

- Of de toegepaste producten voldoen aan de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijnen,
- Of bij de montage/de uitvoering is uitgegaan van de eisen in de BRL, de voorschriften van de leverancier en rekening is gehouden met de toepassingsvoorwaarden die van toepassing (kunnen) zijn.

Indien een product wordt toegepast dat KOMO-gecertificeerd of geattesteerd is, wordt uitgegaan van het gestelde in het betreffende attest(-met-productcertificaat) en wordt beoordeeld of de daarin opgenomen bepalingen correct zijn toegepast en voorwaarden in acht genomen.

4.3 Gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.



5. Eisen aan het proces van uitvoering

5.1 Algemene eisen t.a.v. de uitvoering van het proces

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

5.2 Specifieke eisen ten aanzien van de uitvoering van het proces

5.2.1 Samenstellen definitief ontwerp

5.2.1.1 Algemeen

Als aanvraag tot het monteren van systeemplafonds (werkaanvraag) moet aan het uitvoerend bedrijf:

- een door derden opgesteld bestek of technische omschrijving en tekeningen (plattegronden, doorsneden en details) worden aangeleverd, of
- worden verzocht een technische omschrijving en tekeningen (plattegronden, doorsneden en details) voor de aan te bieden werkzaamheden op te stellen.

Indien voor het betreffende systeemplafond een KOMO-attest(-met-product-certificaat) is afgegeven dan moet aanvullend zijn vastgelegd:

- het bijbehorende KOMO-attest(-met-productcertificaat),
- de prestaties van het betreffende systeemplafond voor zover hiervoor in het betreffende KOMO-attest(-met-productcertificaat) een keuzemogelijkheid is.

5.2.1.2 Specifieke aandachtspunten

5.2.1.2.1 Andere materialen

Tussen opdrachtgever en uitvoerend bedrijf kan worden overeengekomen om naast het systeemplafond, andere materialen te leveren of aan te brengen. Door het uitvoerend bedrijf moet er op worden toegezien dat deze materialen de kwaliteit van het systeem niet nadelig beïnvloeden. Voor zover deze materialen van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het systeem, kunnen hieraan in het kader van deze deel-BRL aanvullende eisen worden gesteld.

In de werkomschrijving (werkplan) moeten de te verwerken materialen worden omschreven, inclusief voor zover relevant de vermelding van merk, type, afmetingen, dikte, specifieke eigenschappen, e.d.

Wanneer de te verwerken materialen tijdens de uitvoering niet blijken te voldoen aan de kwaliteitscriteria, wordt in overleg met opdrachtgever een oplossing uitgewerkt. De (corrigerende) maatregelen moeten worden vastgelegd op het IKB-formulier o.d.

5.2.1.2.2 Plafonds voor vochtige ruimten

Allereerst zal men moeten kijken naar de gebruiksfunctie van de ruimte en de daarbij voorkomende vochtbelastingsklasse. Hierbij kan men gebruik maken van de indeling uit tabel 4.

Tabel 4: Vochtigheidsklassen

Klasse ¹⁾	Gebruiksbelastingen	Voorbeelden van toepassingsgebieden
CA1	Droge ruimten voor huishelijk gebruik	Woonkamer, slaapkamer.
CA2	Droge sanitaire ruimten voor huishelijk gebruik. De eindafwerking wordt onderhouden door periodiek afwassen.	Toilet, keuken.
CB1	Vochtige sanitaire ruimten en ruimten voor huishelijk gebruik, met een (tijdelijk) hoge RV. Eventuele bevochtiging door besproeien met water onder lage druk met een maximale watertemperatuur van 40 °C.	Badkamer, douche, kelder.
CB2	Vochtige sanitaire ruimten voor collectief gebruik. Eventuele bevochtiging door besproeien met water onder lage druk met een maximale watertemperatuur van 40 °C.	Sanitaire ruimten in sporthal, ziekenhuis, hotel e.d.
CC	Natte ruimten, eventueel bevochtigd door besproeien met water onder matige druk met een maximale watertemperatuur van 40 °C.	Doucheruimten met hydrotherapeutische massage-installaties, grootkeukens, industriële wasserijen, zwembad.
CD	Natte ruimten met frequente bevochtiging. De eindafwerking wordt onderhouden door afspuiten, eventueel onder hoge druk ²⁾ .	Industriële ruimten, sauna, car-wash, sanitaire ruimten langs openbare wegen.
CE	Speciale ruimten waarin het onderhoud gebeurt met heet water (> 40 °C) onder lage of matige druk of met stoom.	Ruimten voor de productie van levensmiddelen, chemische en farmaceutische industrie, koel- en vriesruimten.

Toelichtingen tabel 4:

- 1) De indeling in de vochtigheidsklassen is afhankelijk van de gebruikssituatie. Daarnaast dient bij de keuze van de beplating rekening te worden gehouden met de eindafwerking in relatie tot de klimatologische bouwomstandigheden.
- 2) De reiniging van eindafwerking (bijv. tegelwerk) door afsprengen onder een druk > 30 bar wordt afgeraden.

Elk type plaat stelt andere eisen aan de montage ervan. Het is uitermate belangrijk om hiervoor de juiste verwerkingsvoorschriften van de fabrikant aan te houden!

Tabel 5: Checklist bepaling plaattype in relatie tot vochtbelastingsklassen

Klasse	Plaattypen									
	Gipskartonplaat (type A of DF)		Geïmpregneerde gipskartonplaat (type H1 of H2) zonder glasvezels in de kern		Geïmpregneerde gipskartonplaat met glasvezels in de kern (type FH1 of FH2) of vezelver- sterkte, verzwaarde en geïmpregneerde gipskartonplaten (type DFH1IR of DFH2IR)	Gipsvezelplaten		Gipspla- ten voor- zien van vezelmat	Cement- gebonden platen zonder houtvezel	XPS tegel elemen- ten, 2-zijdig voorzien van weefsel in mortel- laag
	Enkel beplaat	Dubbel beplaat	Enkel beplaat	Dubbel beplaat	Enkel of dubbel beplaat	Zonder im- pregnering (type GF)	Met impreg- nering (Type GF- W1/ W2 300/ 500 gr/m²)			
CA1	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+
CA2	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+
CB1	—	—	+ ¹⁾	+	+	—	+	+	+	+
CB2	—	—	—	+	+	—	+	+	+	+
CC	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+ ²⁾
CD	—	—	—	—	—	—	—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
CE	—	—	—	—	—	—	—	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾

Toelichtingen tabel 5

+ toepasbaar

– niet toepasbaar: Staanderafstand maximaal 600 mm

1) Staanderafstand maximaal 400 mm

2) Eventuele beperkingen en/of aanvullende verwerkingsvoorschriften opvragen bij de fabrikant van het plaatmateriaal.

5.2.1.2.3 Plafonds bij na-isolatie

Bij toepassing van plafonds ten behoeve van na-isolatie moet een bouwfysisch rapport zijn opgesteld.

Toelichting

Ter voorkoming van toekomstige schades moet het bouwfysisch rapport o.a. zijn gericht op dauwpunten, schades in en samenstelling van bestaande gevels, dampremmendheid boutenspouwblad, houten balklagen e.d.

5.2.1.2.4 Systeemplafonds in zwembaden

Plafonds in zwembaden moeten worden uitgevoerd in corrosiewerende systemen conform NPR 9200 "Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden".

Toelichting

Op termijn zal NPR 9200 worden vervangen door NEN 9200.

5.2.2 Werkvoorbereiding

Voor aanvang van de uitvoering van de te verrichten montagewerkzaamheden moet het bestek of technische omschrijving worden beoordeeld en goedgekeurd.

Bij deze beoordeling moet met name aandacht worden besteed aan de volgende onderdelen:

- de constructie, waartegen en waarop het systeem moet worden aangebracht,
- de gebruiksfunctie van de ruimte,
- verwerkings- en montagevoorschriften van fabrikanten,
- van toepassing verklaarde eisen,
- aanwezigheid bouwfysisch rapport (bij na-isolatie).



Deze onderdelen hebben een duidelijke relatie met elkaar en moeten in onderlinge samenhang bij de beoordeling worden betrokken.

De resultaten van de beoordeling zoals hiervoor genoemd moeten worden vastgelegd in het contract (prijsopgave / offerte). In het contract dient ten minste het volgende te zijn omschreven:

- het type plafond,
- de vereiste eigenschappen,
- de samenstelling en opbouw,
- de diverse detailleringen, zoals aansluitingen aan verticale bouwdelen, leiding-doorvoeren,
- de eisen aan de vlakheid van het plafond,
- de dilataties,
- het integreren van technische installaties en verlichtingsarmaturen moet vooraf afgestemd worden op het systeem zodat eventueel noodzakelijke hulpconstructies tijdig kunnen worden aangebracht,

Voor aanvang van de uitvoering van de te verrichten montagewerkzaamheden dient het werk te worden voorbereid waarbij ten minste het volgende moet worden geregeld:

- planning projecten: Het bedrijf dient een planning van alle projecten bij te houden waarbij tevens inzichtelijk wordt gemaakt welke projecten onder de BRL worden uitgevoerd. Uit de planning moet blijken in welke fase de werkzaamheden zich bevinden. De certificerende instelling kan verzoeken deze planning toe te zenden in verband met het plannen van inspectiebezoeken,
- planning gekwalificeerde medewerkers: zie § 5.4 van deze deel-BRL,
- opstellen werkplan. Zie definities H2 van deze deel-BRL,
- inkoop/reservering materiaal. Zie eisen uit § 3.1.1 van deze deel-BRL,
- reservering/planning materieel, rekening houdend met ARBO voorschriften (verticaal) transport en montagevoorschriften,
- voorbereiding IKB-controles conform Hoofdstuk 6 van deze deel-BRL.

5.2.3 Uitvoering werkzaamheden op locatie

5.2.3.1 Voorbereiding op locatie

Bouwconstructies, waaraan, waarop of waaronder een systeem wordt aangebracht, moeten voor de montage geschikt zijn en onder andere worden gecontroleerd op:

- draagvermogen,
- vlakheid,
- dilataties,
- detaillering,
- brandgedrag,
- flankerend geluidsoverdracht,
- de bouwkundige en bouwfysische randvoorwaarden waar nodig.

De betreffende ruimte wordt geïnspecteerd op uitvoeringsomstandigheden. Waar nodig worden beschermende maatregelen genomen tegen beschadiging van wanden, vloeren en kolommen e.d.

Het uitvoerend bedrijf moet situaties melden die nadelig (kunnen) zijn op de kwaliteit van het uit te voeren werk. Tussen opdrachtgever en uitvoerend bedrijf moet vooraf worden overeengekomen, wie zorg zal dragen en verantwoordelijk is voor de uitvoering van eventuele correctie-werkzaamheden.

Relevante gegevens met betrekking tot de constructie en de eventueel te verrichten corrigerende maatregelen moeten schriftelijk worden vastgelegd in een IKB-formulier o.d. Hierin moeten ook de uit te voeren controles in relatie tot de voorbereidende werkzaamheden zijn vastgelegd en de resultaten van de verrichte controles.



Het uitvoerend bedrijf controleert, tekent af en ontvangt een kopie van de afleveringsbon bij elke leverantie van materiaal, met daarop ten minste vermeld:

- naam en adres van de leverancier,
- leveringsdatum,
- product.

De certificaathouder levert een systeem dat voldoet aan de overeengekomen kwaliteit. Naast de kwaliteit van de contractvorming, de kwaliteit van de voorbereiding en de kwaliteit van de uitvoering speelt met name de wijze van montage een significante rol.

Derhalve worden specifieke eisen gesteld aan:

- controle op het toegeleverde materiaal,
- beoordeling van de materialen,
- beoordeling van de aanwezige constructie,
- afwerking en vrijgave van het gerede systeem.

Deze factoren, alsmede eventuele afwijkingen tijdens het monteren van het systeem moeten worden vastgelegd op het IKB-formulier o.d.

Ten behoeve van de montage moeten de volgende documenten op het project aanwezig zijn:

- tekeningen en relevante uitvoeringsdetails van de te monteren systeemplafonds,
- controleformulieren of logboek voor het vastleggen van de registratie van de IKB-controle.

De op het project aanwezige verwerkingsvoorschriften moeten voor zover relevant betrekking hebben op de volgende aspecten:

- transport en opslag,
- bescherming tegen weersinvloeden en vochtindringing tijdens transport, opslag en montage,
- montage (werkmethode),
- ventilatie in de bouwfase,
- verankering / bevestiging,
- aansluiting onderling en aan de omliggende constructie,
- dilataties,
- voegafdichting en afwerking,
- aanpassingen aan maatafwijkingen in de bouw,
- aanbrengen van sparingen en doorvoeren,
- toepassen in natte ruimten,
- detailleringen.

5.2.3.2 Transport en opslag

- Gipskartonplaten, gipsvezelplaten, akoestische plaatmaterialen en toebehoren moeten tegen vocht worden beschermd en moeten in het gebouw opgeslagen worden. De materialen moeten de gelegenheid krijgen om te kunnen acclimatiseren alvorens te worden verwerkt.
- Om schades te voorkomen (vervormingen en breuk) moeten de platen op een vlakke, droge ondergrond worden opgeslagen. Bij verticale opslag, waarbij de platen met de lange zijde op speciale jukken worden geplaatst, moet een onderlinge afstand tussen de jukken van maximaal 1,50 m worden aangehouden. Bij horizontale opslag moeten de platen bij voorkeur op pallets of op regels met een onderlinge afstand van ca. 0,35 m worden opgeslagen.
- Bij de opslag van de platen moet rekening worden gehouden met de draagkracht van de vloerconstructie.
- De aangeleverde materialen dienen te worden getransporteerd en opgeslagen conform de voorschriften van de desbetreffende producent/leverancier. Aangevoerde



materialen moeten zodanig worden opgeslagen, dat verontreiniging en beschadiging daarvan wordt voorkomen.

Opmerkingen

- *Onzorgvuldige opslag en het laten intrekken van vocht leiden tot vervorming van de platen, waardoor het eindresultaat nadelig wordt beïnvloed.*
- *Isolatiemateriaal en achterhout moeten eveneens droog worden opgeslagen en droog worden verwerkt.*

5.2.3.3 Klimatologische- en bouwplaatsomstandigheden

Voor het starten van de werkzaamheden:

- In de basis moet het gebouw moet wind-, waterdicht en opgeruimd zijn.
- De temperatuur en luchtvochtigheid moeten zo constant mogelijk worden gehouden. Grote en/of snelle wisselingen hierin kunnen leiden tot ongewenste vormveranderingen, waardoor scheurvorming kan ontstaan. Om tijdig te kunnen bijsturen moeten de klimatologische omstandigheden gedurende het werk in een logboek worden bijgehouden.

Fase 1, Monteren frame:

Aan de temperatuur (T) en de relatieve luchtvochtigheid (RV) worden geen eisen gesteld.

Fase 2, Monteren gipsplaten:

Tijdens de montage van de gipsplaten moet de temperatuur (T) minimaal 7 °C bedragen en moet de relatieve luchtvochtigheid (RV) tussen de 40% en 80% liggen. (ideale omstandigheden tijdens het monteren: T = 18 °C en RV tussen 50% en 70%).

Fase 3, Afvoegen van de naden:

Natte werkzaamheden, zoals het aanbrengen van stukadoorswerk en dekvloeren, zorgen voor een grote toename van de relatieve luchtvochtigheid. Deze werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd vóór het afvoegen van de systeemplafonds.

- Tijdens het afvoegen van de plaatnaden is het wenselijk dat de temperatuur en de RV gelijk zijn aan de omstandigheden zoals deze tijdens het gebruik van het gebouw gelden.
- Tijdens het afvoegen geldt echter een verwerkingstemperatuur >10 °C en een RV die ligt tussen de 40% en 65%. Mechanisch voegen vereist een minimum temperatuur van 18 °C. (Ideale omstandigheden voor het afvoegen T = 20 °C en RV tussen 50% en 65%).
- Uiterlijk 3 dagen voor het uitvoeren van de voegwerkzaamheden dienen temperatuur en RV aan bovengenoemde eisen te voldoen.

Fase 4, Na de uitgevoerde werkzaamheden:

Het opvoeren van de temperatuur moet gelijkmatig gebeuren. Maximaal met 3 °C per 24 uur.

Warme of hete lucht niet rechtstreeks tegen de gipsplaten laten blazen.

Langdurige blootstelling aan vocht moet vermeden worden.

5.2.3.4 Montage

Voorbereiding op de uitvoering dient conform het gestelde in § 5.2.3.1 van deze deel-BRL te zijn. In het volgende gedeelte zijn aanvullende eisen opgenomen.

Bij het monteren van het systeem moet voortdurend worden nagegaan of de werkzaamheden worden uitgevoerd:

- conform ontwerpisen,
- met de juiste materialen,
- onder de juiste omstandigheden,
- volgens de geldende voorschriften.



5.2.3.5 Plafond- en wandaansluitingen

Plafond- en wandaansluitingen moeten conform voorschriften, danwel KOMO attest(-met-productcertificaat) fabrikant worden uitgevoerd.

5.2.3.6 Dilateren en detailleren

5.2.3.6.1 Dilateren

- Dilataties in de ruwbouwconstructie moeten in de te monteren plafonds worden doorgezet.
- Houd de maximale lengtes en oppervlakken van de systemen aan:
 - Voor de gipskartonplaat geldt een maximale lengte van 15 m¹.
 - Voor de 3-laags (sandwich) gipsvezelplaat geldt een maximale lengte van 10 m¹.
 - Voor de enkel laags (homogene) gipsvezelplaat geldt een maximale lengte van 8 m¹.
- Voor plafonds geldt dat een dilatactie moet worden aangebracht als het plafondoppervlak groter is dan 100 m² of als de lengte groter is dan 15 m¹. Daarnaast moet altijd de rechthoekvorm van het plafondvlak worden gerespecteerd. Een dilatactie moet dus ook worden aangebracht op de overgang van een smal naar een breed plafondvlak (denk hierbij bijvoorbeeld aan de overgang van een smalle gang naar een brede hal).

5.2.3.6.2 Detailleren

- Bij sparringen moet onderzocht worden of er extra maatregelen nodig zijn, zoals het aanbrengen van ravelingen of verstevigingen.
- Plafonds mogen niet star opgesloten worden tussen andere bouwelementen.
- Houtachtig plaatmateriaal mag uitsluitend als achterhout worden aangebracht.
- Aansluitingen tegen de lichte dakconstructie moeten flexibel worden uitgevoerd.
- Houd met de detaillering en uitvoering rekening met de vervorming van het gebouw of de omringende bouwdelen.
- Aansluitingen tussen verschillende materialen (gipsplaat tegen beton/metselwerk) moeten gedilateerd worden (insnijden, kit, of een dilatactieprofiel).

5.2.4 Voegmethode

- Voor de voegafwerking van gipskarton- en gipsvezelplaten is de afgeschuinde of afgevlakte kant (AK) de meest voorkomende kantafwerking.
- Voor de kopse kanten wordt hoofdzakelijk een gesneden rechte kant of een afgeschuinde kant toegepast.
- In de voegenvuller kunnen, als wapening voor de naden, 3 verschillende wapeningsbanden worden toegepast, t.w. in volgorde van sterkte:
 1. papierband,
 2. glasvlies,
 3. zelfklevend gaasband.
- Voor de voegafwerking van plafonds is de toepassing van papierband of glasvliesstroken vereist. Het toepassen van gaasband leidt in de praktijk in zeer veel gevallen tot scheurvorming. Het papierband of de glasvliesstroken moeten tijdens het aanbrengen in de natte voegenvuller worden ingebed. Rechtstreeks verlijmen van papierband of de glasvliesstroken op de gipsplaat is niet toegestaan!
- Voor de kantafwerking van gezaagde of gesneden facetkanten (FK), halfronde afgeschuinde kanten (HRAK), halfronde kanten (HRK) moeten de voorschriften van de fabrikant worden aangehouden. Open gipskernen ter plekke van voegen moeten worden voorbehandeld met een diepgrondeer voordat de voegenvuller wordt aangebracht.
- Voor afvoegen van inwendige hoeken tussen zowel gipsplatenwanden als -plafonds is het noodzakelijk voegmiddel met papierband of scheidingsstrook, binnenhoekprofiel of flexibel blijvende kit toe te passen.



5.3 Opdracht

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

5.4 Op het werk aanwezige documenten

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

5.5 Eisen t.a.v. het personeel dat met de uitvoering is belast

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.



6. Eisen aan certificaathouder en het kwaliteitssysteem

In BRL 9600-01 zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de leverancier moet voldoen. In kader van deze deel-BRL zijn op hoofdstuk 6 geen aanvullingen met uitzondering van onderstaande § 6.3.3.

6.3.3 Kwaliteitssysteem

Aanvullend op de eisen uit BRL 9600-01 geldt dat het IKB-schema gebaseerd moet zijn op het in de bijlage B opgenomen model IKB-schema en in bijlage C opgenomen IKB-formulier en deze zodanig zijn uitgewerkt dat het CI voldoende vertrouwen geeft dat bij voortduring aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan.



7. Externe conformiteitsbeoordelingen

7.1 Algemeen

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

7.2 Toelatingsonderzoek

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen

7.3.1 Kantooraudits

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

7.3.2 Projectbeoordelingen

Aanvullend op de eisen uit BRL 9600-01 gelden de volgende eisen. De jaarlijkse bezoekfrequentie is afhankelijk van het personeelsbestand van het uitvoerend bedrijf (dit is inclusief het eventueel ingehuurd uitvoerend personeel).

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de jaarlijkse bezoekfrequentie als vastgesteld:

- tot 10 personen 3 bezoeken
- tot 20 personen 4 bezoeken
- tot 30 personen 5 bezoeken
- tot 40 personen 6 bezoeken
- > 40 personen: 1 extra bezoek per 20 medewerkers.

In het auditprogramma zijn de aard en frequenties vastgelegd van de onderdelen van de periodieke beoordelingen. Deze hebben betrekking op:

- Het IKB-schema van de certificaathouder,
- De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde procescontroles,
- De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde controle van het eindresultaat,
- Metingen in het proces,
- Metingen aan/van het eindresultaat,
- De naleving van de vereiste procedures,

waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

Het auditprogramma is opgenomen in deze BRL/gepubliceerd op de website van de schemabeheerder van deze BRL.

De bevindingen van elke uitgevoerde beoordeling zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport.

7.4 Tekortkomingen

7.4.1 Weging van tekortkomingen

Aanvullend op de eisen uit BRL 9600-01 gelden de volgende eisen. Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van het toezicht na verlening van het procescertificaat door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Kritieke tekortkomingen (KT) die direct de kwaliteit van het product nadelig kunnen beïnvloeden,
- "Overige", niet-kritieke tekortkomingen (T).

Opmerking

De CI kan conform haar certificatiereglement een eigen aanduiding hanteren voor kritieke en niet-kritieke tekortkomingen.

De aspecten, welke als kritieke tekortkoming worden aangemerkt zijn vermeld in onderstaande tabel 6:

Tabel 6: Categorisering van tekortkomingen per hoofdgroep		
Hoofdgroep	Categorie	Toelichting op tekortkomingen
Procedures en werkinstructies	T	Heeft betrekking op de aanwezigheid en inhoud van de procedures.
	KT	Heeft betrekking op het niet consequent naleven van een vastgestelde procedure.
Personeel	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Inzet van onvoldoende gekwalificeerd personeel. Ontbreken (implementatie van) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Meetapparatuur en kalibratie	T	Geldt voor alle apparatuur.
	KT	Geldt voor apparatuur waarbij na kalibratie blijkt dat de afwijking groter is dan toelaatbaar zonder dat hiervoor actie is ondernomen.
Definitief ontwerp	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Afwijking op basis van: § 5.2.1.1, Bestek/technische omschrijving § 5.2.1.2.2, Vochtbelastingklasse § 5.2.1.2.4, Zwembadplafonds (NPR 9200)
Werkvoorbereiding	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Afwijking op basis van § 6.4.5 van BRL 9600-01, Materieel: voorschriften, keuring, bediening § 5.2.3.6.1, Dilataties
Ingangscontrolle	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Alleen van toepassing bij het toepassen van niet-gecertificeerde grondstoffen (ook geen keuringsrapport aanwezig) of het toepassen van alternatieve grondstoffen zonder goedkeur van CI die direct invloed kunnen hebben op de producteisen van het gereed product.
Opslag, verpakking, conservering	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Heeft betrekking op het nadelig beïnvloeden van essentiële producteigenschappen die van invloed zijn op de prestaties van <u>het systeemplafond</u> .
Proces	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Afwijking op basis van: § 5.1.6.3, Klimatologische omstandigheden § 5.1.6.6.1, Dilataties § 5.2.4, Voegafwerking
Gerede systeemplafond	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Heeft betrekking op afwijkingen op het systeem die van invloed zijn op de prestaties van het systeemplafond in zijn toepassing.
Merken	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Geldt indien documenten onterecht worden voorzien van logo/markering CI of KOMO.
Identificatie	T	Heeft betrekking op het juist gebruik van KOMO procescertificaat.
	KT	Cat. II heeft betrekking op het onterecht in verband brengen van niet gecertificeerde processen met de namen KOMO of CI.
Overig (corrigerende maatregelen)	T	Elke tekortkoming, niet zijnde KT.
	KT	Heeft betrekking op het niet nakomen van corrigerende maatregelen en op het in herhaling vallen van tekortkomingen.

Aspecten welke als Kritieke tekortkoming worden aangemerkt, kunnen staan vermeld in een interpretatiedocument bij deze beoordelingsrichtlijn. Dit document wordt gepubliceerd op de website van de schemabeheerder.



7.4.2 Opvolging van tekortkomingen

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

7.4.3 Sanctie procedure

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.

7.5 Opschorting procescertificaat

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.



8. **Eisen aan de certificatie-instelling**

Geen aanvullende eisen op BRL 9600-01.



9. Documenten lijst

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving

Er is geen publiekrechtelijke regelgeving van toepassing.

9.2 Normatieve documenten

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen:

Norm/document	Titel
BRL 9600-01: 2022	Afbouwwerkzaamheden
BRL 1009:2017	Gipskartonplaat
NEN-EN 520:2014	Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden inclusief wijzigingsblad A1:2019
NEN-EN 14190:2014	Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan - Definities, eisen en beproevingsmethoden
BRL 1102:2009	Gipsvezelplaat inclusief wijzigingsblad 2014
NEN-EN 15283-1:2008	Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden - Deel 1: Met matten versterkte gipsplaten inclusief wijzigingsblad A1:2009
NEN-EN 15283-2	Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden - Deel 2: Met vezel versterkte gipsplaten inclusief wijzigingsblad A1:2009
BRL 4201:2011	Gipsgebonden pleisters inclusief wijzigingsblad 2014
NEN-EN 13279-1:2008	Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en eisen
BRL 4202:2010	Vlakke cementgebonden plaat voor binnentoepassingen
BRL 1308:2012	Platen en dekens van minerale wol voor de thermische isolatie inclusief wijzigingsblad 2014
BRL 2802:2017	Voegdichtingsmaterialen: geïmpregneerde PU-schuimband
BRL 2803:2022	Elastische katten
BRL 2804-1:2016	Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen inclusief wijzigingsblad 2018
NPR 9200:2015	Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden
NEN-EN 14195:2014	Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswand-systemen - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 14967:2006	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumenfolie voor toepassing in muren ter voorkoming van het optrekken van vocht - Definities en eigenschappen
EAD 070002-00-0505: 2019	Glass fibre joint tape for gypsum plasterboards

Opmerking

Jaarlijks wordt nagegaan of de normatieve documenten nog up-to-date zijn. Wijzigingen van de toe te passen normatieve documenten worden gepubliceerd op de dienstenpagina op de website van de certificatie-instelling die deze beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld.



9.3 Informatieve documenten

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn informatief verwezen:

Norm/document	Titel
BRL 0904	Houtskeletbouw
BRL 0905-1	Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woning-uitbreidingen en/of woongebouwen
BRL 1001	Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen
BRL 1008	Dragende binnen- en buitenwanden



Bijlage B, Informatieve procesweergave

Ter informatie is het proces als volgt vorm gegeven in de volgende processtappen.

Input	Processtap	Output	Proceseigenaar
	Initiatief fase	Projectplan	Opdrachtgever
Tekeningen Kostenraming	Samenstellen definitief ontwerp § 5.2.1, Samenstellen definitief ontwerp H4, Eisen eindresultaat	Bestek Tekeningen	Opdrachtgever / architect of Hoofdaannemer
Bestek Tekeningen	Vergunningsaanvraag <i>Geen aspect in kader van procesbeoordeling</i>	Vergunning	Hoofdaannemer?
Bestek Tekeningen	Aanbesteding <i>Geen aspect in kader van procesbeoordeling</i>	Calculatie Offerte	Afbouwbedrijf
Offerte	Opdracht § 5.3, Opdrachtaanvaarding	Schriftelijke opdracht	Opdrachtgever / Hoofdaannemer
Bestek Tekeningen Opdracht	Werkvoorbereiding § 5.1.4, Werkvoorbereiding	Planning Werkplan Materiaal Materieel	(Hoofd)aannemer Afbouwbedrijf
Planning Werkplan	Uitvoering § 5.2.3, Uitvoering werkzaamheden op locatie § 5.5, Eisen aan personeel en uitrusting	Plafonds conform opdracht	(Hoofd)aannemer Afbouwbedrijf
Werkplan IKB-schema	Interne kwaliteitscontroles § 5.4 Op het werk aanwezige documenten H6, Interne kwaliteitsbewaking	IKB registratieformulieren	Afbouwbedrijf of externe partij i.o.v. afbouwbedrijf
Werkplan IKB-schema	Externe kwaliteitscontroles H 7 Externe conformiteitsbeoordelingen	Controlerapport CI	CI
	Financiële afrekening <i>Geen aspect in kader van procesbeoordeling</i>	(Eind)factuur	Afbouwbedrijf
	Oplevering § 4.2, Private eisen	Rapport oplevering Logboek Certificaten	Afbouwbedrijf
	Garantie <i>Geen aspect in kader van procesbeoordeling</i>	Garantieverklaring	Afbouwbedrijf



Bijlage B, Model IKB-schema

Het proces is als volgt vorm gegeven in de volgende processtappen.

Voor het projectformulier IKB zie bijlage 3.

HOOFDGROEP	Wat moet worden gecontroleerd	Waarop moet worden gecontroleerd	Hoe moet worden gecontroleerd	Hoe vaak moet worden gecontroleerd	Registratie
Contractbeoordeling	Contract	Volledigheid	Toetsing aan BRL	Per project	Ja (2)
Keuring meetmiddelen	Bouwlaser	Nauwkeurigheid	Kalibratie volgens richtlijn fabrikant	1x per jaar	Ja (4)
Controle bedrijfsuitrusting	Materieel	Kwaliteit en veiligheid	Richtlijnen leverancier	Volgens RIE	Ja (5)
Ingangscntrole materialen	Materialen	Product-specificaties, beschadigingen en afwijkingen	Visueel	Elke levering	Ja (1)
Transport en opslag	Materiaal	Richtlijnen producent	Visueel	Elke levering	Ja (2)
Materiaalbereiding	Voegmortels	Mengverhouding en goede doormenging	Visueel	Elke menging	Ja (2)
Vervaardiging proefoppervlakken	Afwerkingsniveau volgens Tabel 1 BRL	Zie tabel 1 BRL	volgens Tabel 1 BRL	Elk proefoppervlak	Ja
Uit te voeren keuringen	Niet van toepassing				
(A) Controle op voorbereiding	Werkplan, personeel, materiaal, materieel, planning	Volledigheid, beschikbaarheid	Toetsing aan BRL	Per project	Ja (3)
(B) Controle op aanvang	Aanvangsomstandighed en	Overeenkomst	Visueel	Start project	Ja (3)
(C) Controle op uitvoering proces	Verwerkingsvoor-schriften en uitvoeringsomstandighe den	Overeenkomst	Visueel	Tijdens uitvoering	Ja (3)
(D) Controle bij oplevering	Systeemplafond	Overeenkomst	Visueel	Oplevering	Ja (3)
Behandeling tekortkoming	Corrigerende maatregelen	Afhandeling	Visueel	Bij optreden	Ja (3)

Registratie IKB controle:

- (1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon of vrachtbrief
- (2) Alleen bij afwijking registratie op formulier IKB
- (3) Registratie op formulier IKB deel A, B, C en/of D
- (4) Kalibratierapport of certificaat
- (5) Vervaldatum keuring

Frequentie IKB controle in relatie tot projectduur:

Projectduur	Frequentie
tot 1 week	1x projectformulier IKB invullen (onderdeel A, B, C en D)
1 tot en met 2 weken	2x projectformulier IKB invullen bij het 1 ^e formulier onderdeel A, B en C bij het 2 ^e formulier onderdeel C en D
3 tot en met 4 weken	3x projectformulier IKB invullen bij het 1 ^e formulier onderdeel A, B en C bij het 2 ^e formulier onderdeel C bij het 3 ^e formulier onderdeel C en D
5 tot en met 8 weken	4x projectformulier IKB invullen bij het 1 ^e formulier onderdeel A, B en C bij het 2 ^e en 3 ^e formulier onderdeel C bij het 4 ^e formulier onderdeel C en D
meer dan 8 weken	1x projectformulier IKB invullen per 2 weken bij het 1 ^e formulier onderdeel A, B en C bij de overige formulieren onderdeel C bij het laatste formulier onderdeel D



Bijlage C, IKB-formulier

SYSTEEMPLAFONDS

Project	
Plaats en adres	
Ploeg	
Datum	

A. VOORBEREIDING	Ja	Neen	Nvt	OPMERKING
Kwalificaties voldoende, TVB bekend				
Bestek beoordeeld / gecorrigeerd / afgestemd /				
Uitwisseling materialen afgestemd				
Werkplan volledig en beschikbaar gesteld				
Speciale aandachtspunten duidelijk (o.a. na-isolatie, zwembad)				
RIE uitgevoerd				
VGM regels beschikbaar gesteld				
Materieel goedgekeurd en gereserveerd (vervaldatumkeuring)				
Planning gereed en beschikbaar gesteld				
Materialen incl. verwerkingsvoorschriften beschikbaar				
IKB controleformulieren beschikbaar (frequentie!)				

B. AANVANG	Ja	Neen	Nvt	OPMERKING
Zijn de ruimten wind-, water-, tocht dicht en bezemschoon				
Zijn de juiste tekeningen, montage-instructies en - details aanwezig en is de omringende constructie goed en conform werkplan				
Weet je aan welke beoordelingscriteria het werk moet voldoen				
Is de juiste meetapparatuur aanwezig en voorzien van geldige controlesticker/markering				
Materieel goedgekeurd en gereserveerd				
Is de werkruimte voldoende droog T ≥ 7 °C (18), RV 40-80 % (50-70)				
Is de levering en opslag van materialen goed				
Zijn er sanitaire voorzieningen				
C. UITVOERING PROCES	Ja	Neen	Nvt	OPMERKING
Is de werkruimte voldoende droog - Montage: T ≥ 7 °C (18), RV 40-80 % (50-70) - Afvoegen (≥ 3 dgn): T ≥ 10 °C (20), RV 40-65 % (50-65)				
Is de maatvoering volgens tekening en details				
Uitvoering conform de voorwaarden in brand-/geluidsrapporten, verwerkingsvoorschriften leverancier/fabrikant.				
Zijn de profielen op de juiste wijze aangebracht: h.o.h. afstanden, bevestigingen, waterpas/te lood, vlakheid, aansluiting onderling, aansluiting tegen				



bouwconstructie				
Zijn dilataties correct aangebracht				
Zijn de voorzieningen, achterhout, kozijnen en leidingen, op een juiste wijze aangebracht				
Is het isolatiemateriaal op een juiste wijze aangebracht; volledig geïsoleerd, folie				
Is het plaatmateriaal op de juiste wijze aangebracht; bevestigingen, aansluiting onderling, aansluiting omringend bouwconstructie, sparingen, afwerking/uiteerlijk				
Welke ruimte of woning is gecontroleerd				
Is er meer- of minderwerk				
Zijn er wijzigingen in de opdracht				
D. OPLEVERING	Ja	Neen	Nvt	OPMERKING
Dossier compleet (incl. IKB registratieformulieren en overige documenten en bestanden t.b.v. bewijs voldoen aan Bouwbesluit)				
Voldoen de plafonds aan de afwerkingscriteria				
Beoordeling uitgevoerd in ruimte(s):				
Is de bouwplaats door ons schoon achtergelaten				
Is eigen afval opgeruimd				

Naam voorman:	PARAAF:
----------------------	----------------